

### Zmluva o dielo č. 1/2019

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

#### Čl.I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Podbiel  
**Sídlo:** Podbiel 210, 027 42 Podbiel  
**Zastúpená:** Slavomír Korčuška, starosta obce  
**IČO:** 00314790  
**DIČ:** 2020561829  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**Číslo účtu:** SK94 0200 0000 0038 5971 2354  
**Tel, fax:** 043/5381 031  
**E-mail:** podbiel@podbiel.sk

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** KKL, a.s.  
**Sídlo:** Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín  
**V zastúpení:** Jozef Konarčík - predseda  
**IČO:** 46 092 293  
**IČ DPH:** SK2023236743  
**DIČ:** 2023236743  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK07 1100 00 29 2985 4629

**Zástupca vo veciach technických:** Jozef Konarčík  
**Tel, fax:** 0911 433 267  
**E-mail:** kovaciclegal@kovaciclegal.eu  
**Zapísaný v:** Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10734/L

#### Čl.2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „**Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel**“ .
- podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1.
  - projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Dušan Didek, 027 12 Liesek č.447.
  - podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
  - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať
- 2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri

- dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
  - 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
  - 2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.
  - 2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľa porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

### Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Miesto plnenia : Obec Podbiel  
Termín realizácie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 30.10.2019.  
Prevzatie staveniska: najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela piniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

### Čl. 4. Cena Diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

<b>Cena Diela bez DPH</b>	<b>39 600,00</b>	<b>EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>7 920,00</b>	<b>EUR</b>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>47 520,00</b>	<b>EUR</b>

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.  
Práce navyše môžu byť zrealizované pred zápisom v stavebnom denníku potvrdenom zástupcom zhotoviteľa a zástupcu objednávateľa alebo stavebným dozorom výlučne v prípade, ak:
  - a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

- b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
  - c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa alebo stavebným dozorom.
- 4.6.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
  - položkovite odpočet ceny menej prác,
  - sprievodnú správu,
  - kópiu zápisov zo stavebného denníka,
  - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
  - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej pre príslušný Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
  - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela.
- 4.6.5. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.7. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.8. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

## Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- 5.2. Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- č. zmluvy poskytovateľa
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie Diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

- 5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.
- 5.4. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Platba za Dielo sa bude uhrádzať nasledovne:
- prvú faktúru Zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní prác na diele v sume min. 50% z celkovej ceny diela.
  - konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po ukončení a odovzdaní diela a po odstránení prípadných kolaudačných závad.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

#### Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť tretou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

#### Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
  - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.

- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## Čl. 8. Stavenisko

### 8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.

### 8.2. Realizácia:

- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

#### **Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov**

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v rozpočte z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
  - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní od termínu uvedenom v čl. 3.1,
  - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve, a to len v prípade, že zhotoviteľ bol na nedodržanie podmienok zmluvy zhotoviteľa písomne upozornil a tento v primeranom čase nezjednal nápravu,
  - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
  - d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
  - e) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
  - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

#### **Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo (alebo jeho časť) jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela (alebo jeho časti) objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle čl. 2.5. , doklady o likvidácii odpadu a porealizačné zameranie prístavby. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

#### Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.6. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.7. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.

## Čl. 12 . Záverečné ustanovenia

- 12.1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2(dva) exempláre a zhotoviteľ 1(jeden) exemplár.
- 12.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 12.3. Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami určenými objednávateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Dolnom Kubíne, dňa 02.04.2019

v *PODPISE* ..... dňa *2.4.2019*

Objednávateľ

.....  


Zhotoviteľ

.....  
  
K  
Rad  
026 0  
IČO:460922  
IČ DPH:



Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Odberateľ: Obec Podbiel

Projektant:

Dodávateľ: KKL, a.s.

Zákazka Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel

Objekt Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Spracoval:

Ks:

Datum: 15. 3.

2019

**KKL, a.s.**  
 Radňského 1729  
 026 01 Dolný Kubín  
 IČO: 46092299 DIČ: 2023236743  
 IČ DPH: SK2023236743

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	21,672		14,50	0,00			314,24
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,145		23,24	0,00			398,45
1/A 1	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,145		7,31	0,00			125,33
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	17,145		1,94	0,00			33,26
		ZEMNÉ PRÁCE				<b>871,28</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY								
11/A 1	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	12,084		87,58	0,00			1 058,32
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	7,075		14,30	0,00			101,17
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	7,075		3,85	0,00			27,24
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,281	1 315,00		0,00			369,52
11/A 1	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	m3	12,700		85,30	0,00			1 083,31
11/A 1	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,340		91,30	0,00			213,64
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	2,620		14,40	0,00			37,73

**Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	2,620	3,65	0,00	9,56			
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	t	0,095	1 200,00	0,00	114,00	1,135	0,108	
		ZÁKLADY			<b>3 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014,49</b>	<b>9,330</b>	<b>64,990</b>	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11	311231502	Murivo nosné z tehál keramických30 P+D P12 MVC 2.5	m3	24,732	121,14	0,00	2 996,03			
11	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	2,085	142,00	0,00	296,07			
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,053	1 458,00	0,00	77,27	1,016	0,054	
11	317161134	Preklady keramické 238/80/2000 mm	kus	2,000	15,60	0,00	31,20			
11	317161136	Preklady keramické 238/80/2500 mm	kus	2,000	19,74	0,00	39,48			
11/A 1	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,714	133,20	0,00	228,30	2,212	3,792	
11/A 1	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	12,060	16,67	0,00	201,04	0,007	0,087	
11/A 1	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	12,060	6,48	0,00	78,15			
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov, rims BSt 500 (10505)	t	0,073	1 450,00	0,00	105,85	1,012	0,074	
11/A 1	317941125	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 24 a viac	t	1,566	310,20	0,00	485,77	0,011	0,017	
MAT	134827250	Tyč oceľová IPE S235JR G2.H.C (11 375) označenie prierezu 240	t	1,597	882,30	0,00	1 409,03			
11/A 1	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C20/25	m3	3,222	95,40	0,00	307,38	2,462	7,933	
11/A 1	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	32,960	23,50	0,00	774,56	0,003	0,093	
11/A 1	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	32,960	3,10	0,00	102,18			
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,072	1 250,00	0,00	90,00	1,074	0,077	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>7 222,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 222,31</b>	<b>7,800</b>	<b>12,130</b>	

**Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
11/A 1	413321414	Nosníky zo železobetónu tr C25/30	m3	1,272	100,00	0,00	127,20	2,212	2,814	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	12,565	16,67	0,00	209,46	0,004	0,046	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	12,565	4,28	0,00	53,78			
11/A 1	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	1,965	19,40	0,00	38,12	0,009	0,017	
11/A 1	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	1,965	5,89	0,00	11,57			
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,076	1 174,00	0,00	89,22	1,017	0,077	
11/A 1	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr C16/20	m3	2,659	97,50	0,00	259,25	2,213	5,885	
11/A 1	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	22,160	7,45	0,00	165,09	0,003	0,076	
11/A 1	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	22,160	3,18	0,00	70,47			
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,162	1 240,00	0,00	200,88	1,068	0,173	
					<b>1 225,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,04</b>	<b>6,530</b>	<b>9,090</b>	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
11	612421728	Omietka vnút. stien vápenná hladká na pletive	m2	104,883	8,00	0,00	839,06			
14/C 1	612425921	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná hladká	m2	4,280	10,35	0,00	44,30	0,036	0,154	
11/A 1	612451082	Zatrenie škár muriva z tehál alebo z kameňa	m2	104,883	2,85	0,00	298,92	0,013	1,394	
11/A 1	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	26,880	2,64	0,00	70,96	0,000	0,012	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	104,883	3,50	0,00	367,09	0,003	0,302	
11/A 1	613421111	Omietka vnút. stĺpov s plochami rovnými vápenná hrubá zatretá	m2	3,150	7,51	0,00	23,66	0,033	0,104	

**Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	11 613421734	Omietka vnút. stípov s plochami rovnými na pletive vápenná hladká	m2	3,150		9,56	0,00		30,11	
	11/A 1 613473115	Prípl. za zabudov. rohovníky pri omietke vnút. stípov zo such. zmesi	m2	21,000		2,81	0,00	0,000	59,01	0,01
	11 613481118	Potiahnutie vnút. stípov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	3,150		3,89	0,00		12,25	
	11 622451103	Zatrenie vonk. škár muriva z tehál alebo kameňa cem. maltou	m2	97,474		6,50	0,00		633,58	
	211/A 1 622451111	Omietka vonk. stien cementová hrubá nezatretá	m2	97,474		6,09	0,00	0,040	593,62	3,867
	11/A 1 622464212	Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm	m2	97,474		12,30	0,00	0,004	1 198,93	0,368
	11 622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	m2	97,474		4,10	0,00		399,64	
	P/PC 625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al. PVC)so sieťkou	m	53,100		0,00	1,97		104,61	
	11/A 1 631323611	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C16/20 hr. nad 80 do 120mm	m3	7,097		105,00	0,00	2,242	745,19	15,909
	11 631571002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého	m3	16,666		32,60	0,00		543,31	
	253 632481713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. siete	m2	71,965		3,25	0,00		233,89	
	P/PC 642942721	Osadenie dverných zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	kus	1,000		0,00	10,10		10,10	
	MAT 553307390	Zárubňa oceľová 165x197	kus	1,000		65,00	0,00		65,00	
	11/A 1 648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	13,520		5,00	0,00	0,008	67,60	0,108
	MAT 6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm	m	13,790		10,50	0,00		144,80	
	P/PE 6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast. koncovkou pár (ks)	kus	6,000		0,00	1,00		6,00	
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>6 370,92</b>	<b>120,71</b>		<b>6 491,63</b>	<b>2,380</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>								
	3/A 1 941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	133,474		2,03	0,00	0,026	270,95	3,433

Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v do 10 m	m2	133,484		1,24	0,00	165,52	0,026	3,433
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	72,000		6,18	0,00	444,96	0,006	0,445
P/PC	971035641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	m3	2,250		0,00	20,60	46,35		
13/B 1	973031513	Vysek. kapias pre kotvenie v murive z tehál hl. do 15 cm	kus	8,000		2,28	0,00	18,24		
13/B 1	974082112	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV MVC š. do 3 cm	m	10,000		0,35	0,00	3,50		0,020
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,422		8,74	0,00	38,65		
13/B 1	968061139	Vyvesenie kovových vrát nad 4 m2	kus	2,000		4,10	0,00	8,20		
13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	12,250		2,69	0,00	32,95	0,001	0,01
13/B 1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,422		10,50	0,00	46,43		
13/B 1	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4,422		0,35	0,00	1,55		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,422		7,50	0,00	33,17		
13/B 1	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4,422		1,00	0,00	4,42		
P/PC	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach O-ostatný odpad	t	4,422		0,00	19,00	84,02		
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>1 068,54</b>	<b>130,37</b>	<b>1 198,91</b>	<b>0,060</b>	<b>7,320</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	186,468		0,01	0,00	1,86		
		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>19 774,44</b>	<b>251,08</b>	<b>20 025,52</b>	<b>26,090</b>	<b>115,750</b>
		<b>Práce PSV</b>								
		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>								

Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	80,560	0,30	0,00	24,17			
R/RE	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,024	1 455,00	0,00	34,92	1,000	0,024	
711/A 1	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	m2	4,560	0,15	0,00	0,68			
MAT	628111300	Pás asfaltovaný A400H	m2	5,244	4,36	0,00	22,86			
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	80,560	2,01	0,00	161,93	0,001	0,044	
P/PE	628322810	Pás ťažký asfaltový V 60 S 35	m2	92,644	0,00	5,40	500,28			
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,0260	0,0000	0,0800			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			244,64	500,28	744,92	1,000	0,070	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	71,540	3,24	0,00	231,79	0,000	0,021	
MAT	631411795	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	72,971	15,30	0,00	1 116,46			
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,500	0,0100	0,0000	0,0200			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ			1 348,27	0,00	1 348,27	0,000	0,020	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiel	kus	14,000	1,91	0,00	26,74	0,000	0,003	
MAT	553362640	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	kus	14,000	1,25	0,00	17,50			
762/A 1	762332120	Montáž krovov viazaných prierez plocha nad 120 do 224 cm2	m	128,000	6,76	0,00	865,28	0,000	0,033	
762/A 1	762332130	Montáž krovov viazaných prierez plocha nad 224 do 288 cm2	m	18,600	9,29	0,00	172,79	0,000	0,005	
MAT	605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16. /	m3	2,610	200,00	0,00	522,00			

Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech, rozpatie 22 až 36 cm, vrátane vyrez otvor do 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	102,000		2,05	0,00	209,10		
P/PC	762342204	Montáž kontralati, rozpatie 80-120 cm	m <sup>2</sup>	102,000		0,00	2,00	204,00		
MAT	605171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná	m <sup>3</sup>	1,681		215,00	0,00	361,42		
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m <sup>3</sup>	4,291		30,00	0,00	128,73	0,023	0,099
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,300		0,0300	0,0000	0,1300		
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>2 303,69</b>	<b>204,00</b>	<b>2 507,69</b>	<b>0,020</b>	<b>0,140</b>
		<b>DREVOSTAVBY</b>								
763	763133022	Podhlády sadrokartónový zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm	m <sup>2</sup>	71,540		24,00	0,00	1 716,96		
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,800		0,0520	0,0000	0,3500		
		<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>1 717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717,31</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>								
764	764112372	Žľaby pododkvapové Ruukki.....polkruhové, farba RR 32, priemer 150 mm	m	9,100		12,60	0,00	114,66		
764/A 6	764172070	Ruukki..... štítové lemovanie vrchné sklon do 30°	m	14,300		10,30	0,00	147,29	0,000	0,002
764/A 6	764172073	Ruukki..... odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	9,100		9,45	0,00	86,00	0,001	0,006
764/A 6	764172424	Ruukki..... trapez plech RAN 20 hr 0,6 mm povrch PES sklon do 30°	m <sup>2</sup>	102,000		17,20	0,00	1 754,40	0,006	0,626
764/A 6	764172785	Ruukki..... trapez plech RAN 20 tesnenie vrchné	m	9,100		6,70	0,00	60,97	0,001	0,009
764/A 1	764331230	Klamp PZ pl lem. múrov tvr. kryt. rš 330	m	9,300		8,15	0,00	75,80	0,002	0,018
764	764359215	Kotkik žľabový Ruukki....., farba RR 32, priemer 100 mm	kus	1,000		14,44	0,00	14,44		
764/A 1	764410240	Klamp PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	m	13,720		12,06	0,00	165,46	0,001	0,02

**Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 4	764554302	Klamp. Zn pl. rúry odpadové kruhové d-100	m	4,580	20,20	0,00	92,52	0,003	0,011	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,700	0,0220	0,0000	0,0400			
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>			<b>2 511,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511,58</b>	<b>0,010</b>	<b>0,690</b>	
		<b>KRYTINY TVRDÉ</b>								
765/A 1	765901122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou	m2	102,000	5,06	0,00	516,12	0,000	0,044	
	765 765901240	Zakr šikm striech parotes. zábranou	m2	71,540	3,29	0,00	235,37			
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	6,300	0,0700	0,0000	0,4400			
R/RE	766661142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. nad 1,45m	kus	1,000	9,77	0,00	9,77			
MAT	611653370	Dvere vnútor. s pož. odoln. 15 min. 160x197	kus	1,000	270,00	0,00	270,00			
P/PC	767631510	Montáž okien plastových	m	46,140	0,00	7,00	322,98			
MAT	6114B1092	Okno plast.1-kridlové S -výš.70, šír.160 cm	kus	1,000	168,00	0,00	168,00			
MAT	6114B1095	Okno plast.1-kridlové S -výš.70, šír.180 cm	kus	1,000	189,00	0,00	189,00			
MAT	6114B2357	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.70, šír.210 cm	kus	1,000	220,50	0,00	220,50			
MAT	6114B2365	Okno plast.2-kridlové O+OS -výš.150, šír.210 cm, EW 15/D1-C	kus	1,000	472,50	0,00	472,50			
MAT	6114B3699	Okno plast.3-kridlové O+P+OS -výš.100, šír.300 cm	kus	2,000	430,00	0,00	860,00			
		<b>KRYTINY TVRDÉ</b>			<b>2 941,70</b>	<b>322,98</b>	<b>3 264,68</b>	<b>0,000</b>	<b>0,040</b>	
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	0,0090	0,0000	0,0100			
		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								



Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
767/A 3	767656240	Montáž vrát sekcionálnych do 20 m <sup>2</sup>	kus	2,000	350,00	0,00	700,00	0,003	0,005	
MAT	553448440	Vráta sekcionálne zateplené 5000x3800 mm s DO	kus	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00			
P/PE	553446960	Vráta sekcionálne zateplené 3500x3500 mm	kus	1,000	0,00	1 980,00	1 980,00			
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,200	0,0200	0,0000	0,0200			
		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>2 700,02</b>	<b>1 980,00</b>	<b>4 680,02</b>	<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
		<b>NÁTERY</b>								
783/A 1	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m <sup>2</sup>	47,022	7,05	0,00	331,51	0,000	0,008	
783/A 1	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m <sup>2</sup>	47,022	3,20	0,00	150,47	0,000	0,004	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB- inovovaná náhrada)	m <sup>2</sup>	81,768	3,38	0,00	276,38	0,000	0,026	
783/A 1	783894612	Nátery farbami ekolog. rediteľ. vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	m <sup>2</sup>	71,540	2,15	0,00	153,81	0,000	0,024	
		<b>NÁTERY</b>			<b>912,17</b>	<b>0,00</b>	<b>912,17</b>	<b>0,000</b>	<b>0,060</b>	
		<b>MALBY</b>								
784/A 1	784411302	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 5 m	m <sup>2</sup>	108,033	0,35	0	37,81	0,000	0,013	
784/A 1	784452211	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8 m	m <sup>2</sup>	108,033	0,55	0	59,42	0,000	0,019	
NAD	M21001	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	súb	16,000	5,00	0	80,00			
P/PE	345600K051	Krabica KP prístrojová 1-nás. KP 68	kus	11,000	0,00	0,45	4,95			
MAT	345608D000	Krabica KR (68) rozvodná	kus	5,000	0,45	0	2,25			
NAD	M21011	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo-montáž	súb	10,000	9,00	0	90,00			
MAT	345313A001	Prepínač rad 5	kus	2,000	6,10	0	12,20			

Rozpočet Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Podbiel / Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
MAT	345324A001	Prepínač rad.6	kus	2,000		7,20	0		14,40		
MAT	345327A001	Prepínač rad.7	kus	1,000		8,10	0		8,10		
MAT	345425A801	Zásuvka 2-nás. Praktik 5518-2029 B, nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, biela	kus	4,000		6,30	0		25,20		
MAT	358000D301	Zásuvka priemyselná 16A/500V nástenná (3P+PEN) 4-pól : IZS 1645, IP44, čierna	kus	1,000		12,50	0		12,50		
NAD	M21019	Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice-úprava	ks	1,000		600,00	0		600,00		
NAD	M21020	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia-montáž	súb	10,000		25,80	0		258,00		
MAT	3482B06022	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 2x26W	kus	9,000		32,40	0		291,60		
MAT	3483E0178	Svietidlo nástenné žiarovk. 100 W IP 54	kus	1,000		16,90	0		16,90		
NAD	M2108	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené-montáž	m	125,000		2,30	0		287,50		
P/PE	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	65,000		0,00	0,6		39,00		
P/PE	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	35,000		0,00	0,6		21,00		
P/PE	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	15,000		0,00	1		15,00		
P/PE	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	10,000		0,00	1,2		12,00		
		MALBY				1 795,88	91,95		1 887,83	0,030	0
		Práce PSV				16 475,27	3 099,21		19 574,48	1,060	0
<b>Celkom v EUR</b>						<b>36 249,71</b>	<b>3 350,29</b>	<b>39 600,00</b>		<b>116,810</b>	<b>0,01</b>

KKL a.s.  
 Radlinského 1729  
 026 01 Dolný Kubín  
 IČO:45092293 DIČ:2023236743  
 IČ DPH:SK2023236743